

# Ausschreibungstext

## wandbündige Sockelleiste Z15 Trockenbau



OZ	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
----	-----------------------	-------------	-------------------------	------------------------

### **Unterputz-Hohlkammerprofil in Kunststoff für Trockenbau**

Lieferung und Montage des Unterputz-Hohlkammerprofils in Kunststoff für die Realisierung wandbündiger Sockelleisten, inklusiv steckbare Verbindungsstücke zum nahtlosen Verbinden der einzelnen Profile ohne sichtbare Kante.

Die erste und zweite Beplankung werden fertiggestellt, wobei die Zweite gemäß Angaben der Bauleitung höher abgesetzt wird. Auf der ersten Beplankung wird das mit Doppelkleber versehene Profil horizontal aufgeklebt und auf der zweiten Beplankung angetackert. Die Höhenausrichtung erfolgt gemäß Absprache mit der Bauleitung.

Geeignet für Gipskartonplatte von 15,0 mm  
sichtbare Sockelleistenhöhe: ca. 55-75 mm  
geeignet für Sockelleisten aus Holz, Keramik oder die vorgefertigten Abdeckkappen als Klick IN-System  
(siehe Montagevideo

<https://www.ags-systems.info/media/2911/ags-systems-gmbh-installation-instructions-for-flat-skirting-board-type-z.mp4> )

.....lfm      .....      .....

### **Unterputz-Hohlkammerprofil :**

AGS-systems GmbH, Modell Z15 für Trockenbau  
Artikel Nr. 10092  
oder gleichwertiges