

# Ausschreibungstext

## wandbündige Sockelleiste Z16 Trockenbau



| OZ | Leistungsbeschreibung | Menge<br>ME | Einheitspreis<br>in EUR | Gesamtbetrag<br>in EUR |
|----|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
|----|-----------------------|-------------|-------------------------|------------------------|

### Unterputz-Hohlkammerprofil in Kunststoff für Trockenbau

Lieferung und Montage des Unterputz-Hohlkammer-profils in Kunststoff für die Realisierung wandbündiger Sockelleisten, inklusive steckbare Verbindungsstücke zum nahtlosen Verbinden der einzelnen Profile ohne sichtbare Kante.

Die erste und zweite Beplankung werden fertiggestellt, wobei die Zweite gemäß Angaben der Bauleitung höher abgesetzt wird. Auf der ersten Beplankung wird das mit Doppelkleber versehene Profil horizontal aufgeklebt und auf der zweiten Beplankung angetackert. Die Höhenausrichtung erfolgt gemäß Absprache mit der Bauleitung.

- Geeignet für Gipskartonplatte von 5/8"
- Sichtbare Sockelleistenhöhe: ca. 55-75 mm
- Geeignet für Sockelleisten aus Holz, Keramik oder die vorgefertigten Abdeckkappen als Klick IN-System  
siehe Montagevideo:

<https://www.ags-systems.info/media/2911/ags-systems-gmbh-installation-instructions-for-flat-skirting-board-type-z.mp4>

### Unterputz-Hohlkammerprofil:

AGS-systems GmbH, Modell Z16 für Trockenbau  
Artikel Nr. 10093  
oder gleichwertiges

.....Stk

.....

.....